

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านถนนชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะคร้ำเอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๓๑,๘๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๓๑,๘๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕
 - ๕.๒ แบบ ป.ร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ว่าที่ ร.ต. จตุพร ศรีสมบูรณ์
 - นายสาธิต ตุมรสุนทร
 - นางภัชชากร จันทร์สุข

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.
ของหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 210.00 ม. หน้า 0.15 ม.
สถานที่ก่อสร้าง : สายภายในหมู่บ้านแยกถนนชลประทาน ม.10 ต.ตะครีเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนโยธา อบต.ตะครีเอน
แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ : ปร. 4 จำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F งานทาง	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง เป็นราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน คสล.	323,148.70	1.3365	431,888.24	-เงินจำลวงหน้า 0% -ภาษี 7% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ประกันผลงาน 0%
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		431,888.24	-ประกันผลงาน 0%
	สรุป (ตัวอักษร)	คิดเป็นเงินงบประมาณ		431,800.00	บาท
		สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายปณช จันทรวัดณ์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายสาธิต คูมรสุนทร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายสาธิต คูมรสุนทร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นางกษัตรา จันทรสุข)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(จตุพร ศรีสมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(จตุพร ศรีสมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายคำรพ อินทรนิศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน


ใบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : สายภายในหมู่บ้านแยกถนนชลประทาน ม.10 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนโยธา อบต.ตะคร้ำเอน

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณการ นายปณช จันทรวัดน์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างทาง								
	1.1 งานคันทาง								
	1.1.1 รื้อคันทางเดิมบดอัดแน่น	735.00	ตร.ม.	-	-	8.22	6,041.70	6,041.70	
	1.1.2 หินคลุกบดอัดแน่น	81.80	ลบ.ม.	478.87	39,171.18	41.57	3,400.39	42,571.58	
	1.1.3 ทรายรองพื้น	51.45	ลบ.ม.	377.33	19,413.63	99.00	5,093.55	24,507.18	
	1.2 งานผิวทาง								
	1.2.1 งานคอนกรีต ค.2	115.76	ลบ.ม.	1,560.00	180,589.50	62.33	7,215.48	187,804.98	
	1.2.1.1 หินคลุกไหล่ทาง	50.40	ลบ.ม.	478.87	24,135.05	41.57	2,095.13	26,230.18	
	1.2.2 งานเหล็กเสริม								
	1.2.2.1 วายเมท 4 มม. @ 0.20 ม. #	735.00	ตร.ม.	25.00	18,375.00	5.00	3,675.00	22,050.00	
	1.2.2.2 RB12 (SR.24)	142.28	กก.	22.05	3,137.37	3.40	483.77	3,621.13	
	1.2.2.3 DB12 (SD.30)	203.26	กก.	21.36	4,341.70	3.40	691.09	5,032.80	
	1.2.2.4 ลวดผูกเหล็ก	39.54	กก.	44.39	1,755.40	-	-	1,755.40	
2	ไม้แบบ	6.20	ลบ.ฟ.	436.92	2,709.10	133.00	824.66	3,533.77	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							323,148.70	

ลงชื่อ  ประมาณการ

(นายปณช จันทรวัดน์)

นักบริหารงานช่าง